

## Projektdatenblatt für Baumaßnahmen mit Trinidad Naturasphalt

---

Projektbezeichnung: Festplatz "Am Anger", Barleben

Bundesland: Sachsen-Anhalt

Auftraggeber: Gemeinde Barleben

Baujahr: 2007

Bauweise: GA 0/11 S mit Bitumen 20/30 + 2,0 M.-% Trinidad Epuré Z

Besonderheiten: Einbau eines GA 0/11 S mit Bitumen 20/30 + 2,0 M.-% Trinidad Epuré Z von Hand mit anschließendem Aufbringen von heißem Abstreumaterial und Anwalzung des Abstreumaterials ebenfalls von Hand



Carl Ungewitter  
TRINIDAD LAKE ASPHALT GmbH+Co. KG  
28195 Bremen